

中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核
磁共振机房改造

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：中山大学附属第一医院广西医院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2024年08月28日

中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核
磁共振机房改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：中山大学附属第一医院
广西医院
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024年08月28日 复 核 时 间：2024年08月28日

总 说 明

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第1页 共1页

一、工程概况

1. 工程名称: 中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程
2. 建设地点: 南宁市凤岭片区, 南靠佛子岭路, 北临金菊路, 西临盘龙路, 东靠玉兰路
3. 工程概况: 本次建设内容为放射科核磁共振机房加固改造, 主要内容包括包含拆除、装修、安装。

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013);
2. 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(修订本)(GB50854~GB50862-2013);
3. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标(2016)16号);
4. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标(2016)17号);
5. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税(2016)36号);
6. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价(2019)10号);
7. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建筑安装工程劳动保险费有关规定的通知(桂造价(2019)13号);
8. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号);
9. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号文件);
10. 项目施工图纸、图纸答疑及相关资料;
11. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料;
12. 其他相关资料。

三、材料的价格按照《南宁建设工程造价信息》2024年07月下半月刊登的价格计取, 对于《南宁建设工程造价信息》上没有刊登的材料将根据市场询价来确定其价格。

四、其他需要说明的问题

1. 废渣外运暂按25km运距考虑, 结算按实际运距结算;
2. 本工程安全生产责任保险费暂估价总价为1566.68元, 各单位工程安全生产责任保险费暂估价详见表-12《其他项目清单与计价汇总表》。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-安装拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第1页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
中山大学附属第一医院广西医院一期项目 放射科核磁共振机房改造工程-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011609002001	原有隔墙拆除 拆除方式：人工拆除 隔墙材质：无石棉轻质隔墙板 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m²	499.72			
2	011609002002	原有卫生间隔断拆除 拆除方式：人工拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m²	26.62			
3	011606003001	原有石膏板吊顶（腻子涂料饰面PT-01）拆除 拆除方式：人工拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m²	60.10			
4	011606003002	原有吊顶拆除 拆除方式：人工拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m²	328.88			
5	011605001001	原有瓷砖地面拆除 拆除方式：人工拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑	m²	259.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第2页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含扬尘控制清理					
6	011601001001	原有墙体拆除 拆除方式: 人工拆除 砌体材质: 混凝土小型空心砌块 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m ³	1.99			
7	011610002001	金属门窗拆除 拆除方式: 人工拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m ²	109.72			
8	011602001001	陶粒混凝土垫层、混凝土垫层拆除 拆除方式: 人工拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m ³	9.90			
	4.	G.4 渣土场外运输					
9	010103002001	余渣弃置 运距: 起步1km 含汽车加盖摊销费	m ³	89.10			
10	桂010103003001	渣土运输增(减) m ³ · km 增运24km, 工程量取24倍值, 结算按实际运距调整 含汽车加盖摊销费	m ³ · km	2138.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第3页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中山大学附属第一医院广西医院一期项目 放射科核磁共振机房改造工程-建筑装饰 工程							
		分部分项工程					
		负二层恢复工程					
11	011105001001	水泥砂浆踢脚线 部位: 负二层房间 做法参照: 装修-1PM-03 踢01 高度: 100mm 10mm厚DPM15干混抹灰砂浆 10mm厚DPM20干混抹灰砂浆抹面压光	m²	7.81			
12	011201001001	内墙面一般抹灰 部位: 负二层房间 做法参照: 装修-1PM-03 内墙03 15mm厚DPM5干混抹灰砂浆打底 5mm厚DPM20干混抹灰砂浆抹面	m²	394.07			
13	011302001001	吊顶天棚 (负二层LB-02) 部位: 负二层房间 做法参照: 01/装修DY-02 采用Φ8钢筋吊杆, 间距1100mm	m²	9.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第4页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		600×600×0.8mm铝扣板, 采用3003型系列铝质板型 表面聚脂粉喷涂及抗菌涂层处理, 喷涂质保十年不变色 含铝收边 含专用龙骨、五金挂件 品牌: 不低于或相当于“方大、高士达、华途仕”					
14	011302001002	吊顶天棚 (负二层LB-06) 部位: 负二层房间 做法参照: 01/装修DY-01 采用Φ8钢筋吊杆, 间距1100mm 300×1500×1.0mm非标定制微孔铝单板, 采用3003型系列铝质板型 表面氟碳漆三遍及抗菌处理, 喷涂质保十年不变色 含收边条 含专用龙骨、五金挂件 品牌: 不低于或相当于“方大、高士达、华途仕”	m²	19.50			
15	011302001003	吊顶天棚 (负二层LB-11) 部位: 负二层房间 做法参照: 01/装修DY-01 采用Φ8钢筋吊杆, 间距1100mm 400×1350×1.5mm微孔铝单板, 采用3003型系列铝质板型 表面氟碳漆三遍及抗菌处理, 喷涂质保十年不变色 含收边条 含专用龙骨、五金挂件 品牌: 不低于或相当于“方大、高士达、华途仕”	m²	40.48			
16	011302001004	吊顶天棚 (负二层PT-01) 部位: 负二层房间 做法参照: 1/装修-10M-09 采用Φ8钢筋吊杆, 间距1100mm 双层9.5mm石膏板	m²	60.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第5页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		用进口穿孔纸带,底层、表面处理嵌缝腻子 含专用龙骨、五金挂件 品牌:不低于或相当于“龙牌、可耐福、泰山”					
17	010802001001	原门M1023安装(利旧) 含运输、安装、五金配件等	m²	13.80			
18	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类: DWSM20干混防水砂浆塞缝,两侧砂浆压平	m	33.60			
19	010810002001	木窗帘盒(负二层) 部位: 负二层房间 做法参照: 1/装修-10M-09 采用Φ8钢筋吊杆,间距1100mm(另计入负二层PT-01) 9.5mm石膏板基层 12mm防火阻燃板基层 含专用龙骨、五金挂件(另计入负二层PT-01) 品牌:不低于或相当于“龙牌、可耐福、泰山”	m	21.60			
20	011406003001	墙面满刮腻子 部位: 负二层房间 做法参照: 装修-1PM-03 内墙03 刮腻子2道	m²	206.66			
21	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位: 负二层房间 做法参照: 装修-1PM-03 内墙03 内墙漆2道 品牌:不低于或相当于“多乐士、立邦、三棵树”	m²	206.66			
22	011407002001	天棚喷(刷)涂料(负二层PT-01) 部位: 负二层房间 做法参照: 1/装修-10M-09 腻子涂料饰面二遍 品牌:不低于或相当于“多乐士、立邦、三棵树”	m²	60.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第6页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	3.	A.3 砌筑工程					
23	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级: A7.5加气混凝土砌块B07 墙体类型: 直形墙 墙体厚度: 200mm 砂浆种类、强度等级: 配套干混砌筑砂浆DMM7.5 满足有关国标规范标准产品	m ³	43.74			
24	010402001002	砌块墙 砖品种、规格、强度等级: A7.5加气混凝土砌块B07 墙体类型: 直形墙 墙体厚度: 100mm 砂浆种类、强度等级: 配套干混砌筑砂浆DMM7.5 满足有关国标规范标准产品	m ³	1.06			
25	010402001003	砌块墙 砖品种、规格、强度等级: MU7.5混凝土小型空心砌块 墙体类型: 直形墙 墙体厚度: 90mm 砂浆种类、强度等级: DMM7.5干混砂浆砌筑 满足有关国标规范标准产品	m ³	3.06			
26	010404001001	垫层 部位: 详见基坑回填图 做法参照: 02/装修DY-05 大样图 400mm泡沫混凝土回填	m ³	8.02			
27	010404001002	垫层 部位: 卫生间 做法参照: 02/装修DY-04 轻质陶粒混凝土回填, 每立方米≤700kg	m ³	1.27			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
28	010501001001	C25混凝土地面垫层	m ³	0.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第7页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土种类(骨料): 商品普通混凝土 (碎石、中砂) 品牌: 不低于或相当于“华润、盛天、 金汇通”					
29	010502002001	C20混凝土构造柱 混凝土种类(骨料): 商品普通混凝土 (碎石、中砂) 品牌: 不低于或相当于“华润、盛天、 金汇通”	m³	1.86			
30	010503004001	C20混凝土圈梁 混凝土种类(骨料): 商品普通混凝土 (碎石、中砂) 品牌: 不低于或相当于“华润、盛天、 金汇通”	m³	1.18			
31	010503005001	C20混凝土过梁 混凝土种类(骨料): 商品普通混凝土 (碎石、中砂) 品牌: 不低于或相当于“华润、盛天、 金汇通”	m³	0.51			
32	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、 鞍钢” 含钢筋调直费	t	0.016			
33	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10以内 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、 鞍钢” 含钢筋调直费	t	0.482			
34	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10以外 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、 鞍钢” 含钢筋调直费	t	0.168			
35	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、 鞍钢”	t	0.251			
36	桂010516005001	化学锚栓	个	126			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第8页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	6.	A. 6 金属结构工程					
37	010604001001	H型钢梁制作、安装 钢材品种、规格:Q355B 梁类型:H型钢梁 单根质量:3t以内 构件运距:投标人自行考虑 含定位、放线、放样、材料搬运、工作平台搭拆、钢构件制作、装车、卸车、拼装、安装、校正、固定等 品牌:不低于或相当于“桂万钢、柳钢、鞍钢”	t	2.777			
38	040901010001	M20高强螺栓(喷砂) 等级:10.9级	套	72			
39	FA1701006001	碳纤维布加固 加固部位:板底、板顶 碳纤维布种类、规格:采用300g/m²纤维 必须为连续纤维 粘结胶材料种类、配比:符合设计要求 品牌:不低于或相当于“卡本(加固)、长江加固、曼卡特”	m²	244.18			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位:卫生间 做法参照:02/装修DY-04 1.5mm厚聚合物水泥(JS)复合防水涂料 1.5mm厚聚合物水泥(JS)复合防水涂料 品牌:不低于或相当于“东方雨虹、禹王、大禹九鼎”	m²	5.53			
41	010903002001	墙面涂膜防水 部位:洗手盆墙面 做法参照:02/装修DY-04 1.5mm厚聚合物水泥(JS)复合防水涂料 品牌:不低于或相当于“东方雨虹、禹王、大禹九鼎”	m²	17.86			
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位:门槛石	m²	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第9页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		做法参照: 07/装修DY-02 1. 5mm厚聚合物水泥(JS)复合防水涂料 品牌: 不低于或相当于“东方雨虹、禹王、大禹九鼎”					
	9.	A. 9 楼地面工程					
43	011101006001	平面砂浆找平层 部位: 卫生间 做法参照: 02/装修DY-04 30mm厚DSM15干混地面砂浆找平放坡处理	m²	3. 53			
44	011101006002	平面砂浆找平层 部位: 操作间、走廊、半限制区 做法参照: 06/装修DY-02 5mm厚DSM20干混地面砂浆找平层	m²	144. 80			
45	011101003001	细石混凝土楼地面 部位: 操作间、走廊、半限制区 做法参照: 06/装修DY-02 45mmC25细石混凝土 混凝土种类(骨料): 商品普通混凝土(碎石、中砂) 品牌: 不低于或相当于“华润、盛天、金汇通”	m²	144. 75			
46	011101003002	细石混凝土楼地面 部位: 操作间基坑回填区域 做法参照: 06/装修DY-02 40mm厚C25细石混凝土垫层 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 混凝土种类(骨料): 商品普通混凝土(碎石、中砂) 品牌: 不低于或相当于“华润、盛天、金汇通”	m²	0. 05			
47	011101003003	细石混凝土楼地面 部位: 仪器室 做法参照: 07/装修DY-02 5mm厚C25细石混凝土找平层 混凝土种类(骨料): 商品普通混凝土(碎石、中砂)	m²	24. 09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第10页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 不低于或相当于“华润、盛天、金汇通”					
48	011101001001	水泥砂浆楼地面 部位: MR机房 做法参照: 03/装修DY-02 50mm厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m²	93.17			
49	011102003001	块料楼地面(CT-02) 部位: 仪器室 做法参照: 07/装修DY-02 600×600mm亚光砖 35mm厚DPM20干混抹灰砂浆结合层(干硬性), 表面撒水泥粉 品牌: 不低于或相当于“蒙娜丽莎、诺贝尔、东鹏”	m²	24.09			
50	011102003002	块料楼地面(CT-02) 部位: 卫生间 做法参照: 02/装修DY-04、02/装修DY-05 600×600mm亚光砖 20mm厚DPM15干混抹灰砂浆结合层(干硬性), 表面撒水泥粉 品牌: 不低于或相当于“蒙娜丽莎、诺贝尔、东鹏”	m²	3.51			
51	011103002001	PVC同质透心地胶板(PF-01) 部位: 操作间、走廊、半限制区 做法参照: 06/装修DY-02 2.0mm厚PVC同质透心地胶板(打面腊) 胶水层 3mm水泥自流平及界面剂 品牌: 不低于或相当于“得嘉、阿姆斯壮、盟多”	m²	144.80			
52	011102001001	门槛石(ST-01) 做法参照: 07/装修DY-02 20mm厚人造岗石门槛石(六面防护处理) 30mm厚DSM20干混砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m²	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第11页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 不低于或相当于“蒙娜丽莎、诺贝尔、东鹏”					
53	011105004001	PVC卷材踢脚线 部位: 操作间、走廊、半限制区 做法参照: 04/装修DY-02 踢脚线高度: 120mm 成品铝合金收口条 2.0mm厚pvc卷材地胶板(打面腊)上墙踢脚线 3.0mm厚水泥胶水混合层(抹光面) 成品R形角 品牌: 不低于或相当于“得嘉、阿姆斯壮、盟多”	m ²	7.55			
54	011105003001	块料踢脚线 部位: 仪器室 做法参照: 05/装修DY-02、A/装修DY-04 高度: 100mm 9mm防火阻燃板基层(防腐防蚁) 4mm厚DTAM20干混陶瓷砖粘结砂浆加水重20%建筑胶镶贴 水泥粘结层 哑光砖踢脚线(抛光磨边) 品牌: 不低于或相当于“蒙娜丽莎、诺贝尔、东鹏”	m ²	1.59			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
55	011201001002	内墙面一般抹灰 部位: 操作间、走廊、半限制区、仪器室 做法参照: 装修-1PM-06 内墙1 5mm厚DPM15干混抹灰砂浆 10mm厚DPM15干混抹灰砂浆, 打底、分层抹灰 混凝土结构、砌体基层甩浆, 甩浆层覆盖率不低于90%, 呈毛刺状	m ²	536.91			
56	桂011201005001	墙面钉(挂)网 砌体墙满挂钢丝网, 钢丝网钢钉固定间距不大于400mm	m ²	536.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第12页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
57	011201001003	墙面钉(挂)网抹灰增加人工费	m²	536.91			
58	桂011204007001	块料墙面 (CT-01) 部位: 卫生间 做法参照: 02/装修DY-04 300×600mm墙面瓷砖 素水泥加水重20%建筑胶镶贴 专用防水涂层界面剂拉毛处理 品牌: 不低于或相当于“蒙娜丽莎、诺贝尔、东鹏”	m²	8.61			
59	011207001001	2.5mm厚高强度防撞抗菌树脂板墙裙 (KA-01) 部位: 操作间、走廊、半限制区 做法参照: 装修DY-05 墙裙高度: 1100mm 2.5mm厚高强度防撞抗菌树脂板墙裙 (背面上胶水), 每隔2400mm留2mm缝填玻璃胶 胶水层 与高强度防撞抗菌树脂板高度相同, 三遍外墙耐水弹性 (P型) 腻子打磨平整 (外墙腻子+B188E胶水 配比为1: 0.8) 刷两遍基膜 品牌: 不低于或相当于“富美家、奕康利、爱克”	m²	53.44			
60	011207001002	防火穿孔复合吸音板墙面 (FC-01) 做法参照: 1、A/装修DY-04 [60型轻钢龙骨, 横向间距600mm 35×23 T型烤漆主龙骨, 间距600mm 27×23 T型烤漆副龙骨, 间距600mm 20×20 L型烤漆收边条 A级防火穿孔复合吸音板600×600×15mm 品牌: 不低于或相当于“方大、高士达、华途仕”	m²	77.15			
61	011210005001	12mm厚防水抗倍特板系统隔断 部位: 卫生间、操作间、MR机房 做法参照: 装修DY-06	m²	9.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第13页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		隔断材料品种、规格:定制一代12mm厚防水抗倍特板系统隔断 配件品种、规格:定制304拉丝不锈钢金属件 品牌:不低于或相当于“雅美家、富美家、威盛亚”					
62	011210003001	定制铝合金超白玻璃隔断 做法参照:装修DY-08 边框材料种类、规格:2.0mm厚铝合金边框,型材颜色参阳极氧化铝(原色) 玻璃品种、规格、颜色:8mm超白钢化玻璃 含热镀锌钢架龙骨、磨砂贴条 品牌:不低于或相当于“庞玻、西雅特、远大”	m²	2.99			
63	011207001003	无石棉轻质隔墙 部位:玻璃隔断吊顶以上 做法参照:1、2/装修DY-08 [75型轻钢龙骨(满填吸音防火岩棉),两侧封10mm无石棉硅酸钙板到顶 竖向40×60×2.0mm厚热镀锌铁方通,(焊接处油防锈漆)间距1000mm,M8×60mm热镀锌膨胀螺栓,间距600mm 两侧L40×40×4.0mm热镀锌角钢支撑(焊接处油防锈漆),M8×60mm热镀锌膨胀螺栓 底部40×60×2.0mm厚热镀锌铁方通(焊接处油防锈漆) 底部18mm防火阻燃板基层(防腐防蚁)单面贴白色防火板饰面封边	m²	5.51			
64	011207001004	无石棉轻质隔墙 轻钢龙骨,中距800×400mm 内置75mm岩棉 8mm无石棉纤维增强硅酸钙板罩面 耐火等级1h	m²	181.46			
	11.	A. 11 天棚工程					
65	011301001001	天棚抹灰 部位:仪器室、MR机房 做法参照:02/装修DY-02	m²	116.82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程第14页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		原建筑天棚做打磨处理 粉刷界面剂一遍					
66	011301001002	天棚抹灰 部位: 卫生间 做法参照: 装修DY-09 专用界面剂处理	m²	3.51			
67	011302001005	吊顶天棚 (PT-01) 部位: 卫生间 做法参照: 装修DY-09 采用Φ8钢筋吊杆, 间距1100mm 主龙骨 (承载龙骨) CS60×27×1.2, 间距≤1200mm 次龙骨CS60×27×0.6, 间距400mm 横撑龙骨CS60×27×0.6, 间距1200mm 边龙骨 8mm无石棉硅酸钙板基层 白乳胶 9.5mm石膏板 用进口穿孔纸带, 底层、表面专用补缝剂处理 品牌: 不低于或相当于“龙牌、可耐福、泰山”	m²	3.51			
68	011302001006	吊顶天棚 (LB-01) 部位: 操作间、走廊 做法参照: 01/装修DY-02 采用Φ8钢筋吊杆, 间距1100mm 600×600×0.8mm铝扣板, 采用3003型系列铝质板型 表面聚脂粉喷涂及抗菌涂层处理, 喷涂质保十年不变色 含铝收边 含专用龙骨、五金挂件 品牌: 不低于或相当于“方大、高士达、华途仕”	m²	67.59			
69	011302001007	吊顶天棚 (LB-02) 部位: 半限制区	m²	46.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第15页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		做法参照: 01/装修DY-01 采用Φ8钢筋吊杆, 间距1100mm 400×500×1.5mm微孔铝单板, 采用3003型系列铝质板型 表面氟碳漆三遍及抗菌处理, 喷涂质保十年不变色 含收边条 含专用龙骨、五金挂件 品牌: 不低于或相当于“方大、高士达、华途仕”					
70	011302001008	吊顶天棚 (LB-02) 部位: 半限制区 做法参照: 01/装修DY-01 采用Φ8钢筋吊杆, 间距1100mm 525×2800×1.5mm铝单板, 采用3003型系列铝质板型 表面氟碳漆三遍及抗菌处理, 喷涂质保十年不变色 含收边条 含专用龙骨、五金挂件 品牌: 不低于或相当于“方大、高士达、华途仕”	m²	29.81			
71	011304002001	天花检修口 (PT-02) 部位: 卫生间 做法参照: 装修DY-03 尺寸: 500×500mm 铝质检修口 含专用龙骨、五金挂件	个	1			
	12.	A. 12 门窗工程					
72	010808004001	定制成品电解板钢门套 做法参照: 装修MB-01 定制成品电解板钢门套, 面层做氟碳漆处理 18mm防火阻燃板刷防蚁、防腐、防潮涂料 15mm防火阻燃板刷防蚁、防腐、防潮涂料	m²	5.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第16页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		10×25×1.4mm铝方通 密封胶条					
73	010808004002	定制成品电解板钢门套 做法参照:装修MB-04 定制成品电解板钢门套,面层做氟碳漆处理 18mm防火阻燃板刷防蚁、防腐、防潮涂料 15mm防火阻燃板刷防蚁、防腐、防潮涂料 防火阻燃板板条	m²	2.67			
74	010808004003	定制成品电解板钢门套 做法参照:装修MB-06 定制成品电解板钢门套,面层做氟碳漆处理 门套基层 胶条	m²	5.04			
75	010802001002	单开门M1023WC 做法参照:装修MB-01 铝合金方通,铝蜂窝板 夹板基层,防火板饰面 门下部600×250mm铝合金百叶 304不锈钢不锈钢拉手、锁 含五金配件及安装、运输 品牌:不低于或相当于“凤铝、华之杰、红门”	m²	4.60			
76	010802001003	双开门M1523C3 做法参照:装修MB-04 铝合金方通 夹板龙骨架,刷防腐、防火涂料 夹板基层,防火板饰面 双层6mm钢化玻璃,黑色处理,四周9mm夹板基层封边 304不锈钢不锈钢拉手、锁 含五金配件及安装、运输	m²	3.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第17页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌:不低于或相当于“凤铝、华之杰、红门”					
77	010802001004	弹簧门 不带亮>2m² 做法参照:装修MB-05 2.0mm厚铝合金玻璃隔墙系统边框 定制门体铝合金型材 玻璃品种、厚度:8mm钢化清玻 含制作、安装、运输、五金配件等 含图纸内容拉手、门吸等 品牌:不低于或相当于“南南铝材、广亚铝材、凤铝”	m²	3.90			
78	010802003001	甲级钢质防火门 消防部门专业认证产品,含安装、运输 含图纸内容拉手、门扇贴防火板饰面等 品牌:不低于或相当于“深圳蓝盾、东莞永安、珠海越跃”	m²	4.60			
79	桂010811001001	防火锁 符合消防部门要求的合格产品 含安装	把	2			
80	桂010811001002	闭门器 符合消防部门要求的合格产品 含安装	套	2			
81	桂010811001003	防火铰链 符合消防部门要求的合格产品 含安装	副	3			
82	010807001001	原窗DC6732安装(利旧) 含运输、安装、五金配件等	m²	85.76			
83	桂010811002002	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:DWSM20干混防水砂浆塞缝,两侧砂浆压平	m	151.40			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
84	011407005001	金属面油漆 喷砂除锈Sa2.5级	m²	105.53			
85	011405001001	金属面油漆 部位:室内钢结构	m²	105.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第18页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		环氧富锌底漆2×40 μ m 品牌:不低于或相当于“梧州龙鱼牌”、“广州电视塔牌”、“湖南湘江牌”					
86	011405001002	金属面油漆 部位:室内钢结构 环氧云铁中间漆3×40 μ m 品牌:不低于或相当于“梧州龙鱼牌”、“广州电视塔牌”、“湖南湘江牌”	m²	105.53			
87	011407005002	金属构件喷防火涂料(耐火极限1.5h) 部位:钢梁 薄涂型防火涂料 品牌:不低于或相当于“多乐士、立邦、三棵树”	m²	105.53			
88	011406003002	墙面满刮腻子(PT-01) 部位:操作间、走廊、半限制区 做法参照:装修DY-05 三遍腻子	m²	97.83			
89	011406003003	天棚满刮腻子 部位:仪器室 做法参照:02/装修DY-02 刮三遍腻子 面层腻子抛光处理	m²	23.89			
90	011406003004	天棚满刮腻子(PT-01) 部位:卫生间 做法参照:装修DY-09 三遍腻子	m²	3.51			
91	011407001002	墙面喷(刷)涂料(PT-01) 部位:操作间、走廊、半限制区 做法参照:装修DY-05 两底两面无机涂料饰面 品牌:不低于或相当于“多乐士、立邦、三棵树”	m²	97.83			
92	011407002002	天棚喷(刷)涂料(PT-01) 部位:卫生间 做法参照:装修DY-09	m²	3.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第19页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		两底两面无机涂料饰面 品牌:不低于或相当于“多乐士、立邦、三棵树”					
93	011404007001	木结构防火涂料 做法参照:装修SM01-防火要求 所有隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料,表面均匀涂刷且不应少于2次,防火涂料用量不应少于500g/m² 品牌:不低于或相当于“多乐士、立邦、三棵树”	m²	41.90			
	14.	A.14 其他装饰工程					
94	011505001001	石英石洗脸台 做法参照:08/装修DY-02 15mm石英石台面,打磨、抛光、打蜡处理 L40×40×4镀锌角钢架(焊接处油防锈漆) 含铁件(支架)制作、安装、钻孔、镶贴石材板、清理等 品牌:不低于或相当于“蒙娜丽莎、诺贝尔、东鹏”	m²	1.25			
95	011505010001	卫生间镜面玻璃 做法参照:08/装修DY-02 镜面玻璃品种、规格:5mm厚车边银镜 含定位、安装、固定及清理等	m²	1.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
96	桂011701002001	里脚手架 脚手架材质、规格:脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 搭设高度:3.6m以上	m²	311.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第20页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
97	011701006001	满堂脚手架 脚手架材质、规格: 脚手架焊接钢管 Φ 48.3×3.6 搭设高度: 5.2m以内	m²	117.10			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
98	011702003001	构造柱 模板制作安装 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑 支模高度: 4.8m	m²	22.92			
99	011702008001	圈梁 模板制作安装 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m²	17.81			
100	011702009001	过梁 模板制作安装 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m²	6.90			
	011703	垂直运输					
101	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输 建筑物装饰装修工程楼层顶板高度: 4.8m 地下层地(楼)面高度: 20m以内	m²	305.27			
	011709	二次搬运					
102	桂011709001001	二次搬运-钢筋 运距: 50m	t	0.952			
103	桂011709001002	二次搬运-钢材 运距: 50m	t	2.990			
104	桂011709001003	二次搬运-水泥 运距: 50m	t	1.797			
105	桂011709001004	二次搬运-蒸压加气砼砌块 运距: 50m	m³	40.14			
106	桂011709001005	二次搬运-高强度防撞抗菌树脂板、A级防火穿孔复合吸音板 运距: 50m	m²	137.12			
107	桂011709001006	二次搬运-混凝土小型空心砌块 运距: 50m	块	500			
108	桂011709001007	二次搬运-陶瓷面砖 运距: 50m	m²	38.87			
109	桂011709001008	二次搬运-石膏板、硅酸钙板	m²	536.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第21页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		运距: 50m					
110	桂011709001009	二次搬运-铝扣板、铝单板、微孔铝单板 运距: 50m	m²	223.92			
	011710	已完工程保护费					
111	桂011710001001	楼地面成品保护 保护材料种类、规格: 编织布	m²	336.00			
112	桂011710007001	电梯内装饰保护 保护材料种类、规格: 胶合板	m²	31.90			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中山大学附属第一医院广西医院一期项目 放射科核磁共振机房改造工程-安装拆除 工程							
		分部分项工程					
		照明系统拆除					
113	030412005001	双管荧光灯具2*28W拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至 被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放 整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	套	9			
114	030412005002	单管荧光灯具1*28W拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至 被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放 整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第22页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		包含扬尘控制清理					
115	030412001001	集中电源集中控制型消防应急灯(顶嵌)3W 拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	套	4			
116	030412001002	LED灯盘1*24W拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	套	8			
117	030404034001	开关拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	套	7			
118	030411001001	电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除JDG20 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	72.60			
119	030411004001	铜芯线管内穿线拆除2.5mm ² 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	202.70			
		火灾报警系统拆除					
120	030904001001	编码型光电感烟探测器拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	9			
121	030904007001	火灾广播扬声器拆除	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第23页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理					
122	030411001002	吊顶内钢管拆除SC20 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	68.67			
123	030411004002	铜芯线管内穿线拆除WDZN-RVS-2*1.5mm² 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	68.67			
		喷淋系统拆除					
124	030901001001	水喷淋钢管DN25拆除 安装方式: 明装 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	176.50			
125	030901001002	水喷淋钢管DN32拆除 安装方式: 明装 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	67.73			
126	030901001003	水喷淋钢管DN40拆除 安装方式: 明装 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	22.64			
127	030901001004	水喷淋钢管DN50拆除 安装方式: 明装 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码	m	11.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第24页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		放整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点 的运距综合考虑 包含扬尘控制清理					
128	030901001005	水喷淋钢管DN65拆除 安装方式:明装 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	1.60			
129	030901001006	水喷淋钢管DN100拆除 安装方式:明装 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	9.64			
130	030901001007	水喷淋钢管DN150拆除 安装方式:明装 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	36.13			
131	031002001001	管道支架拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	kg	92.23			
132	030901003001	水喷淋喷头拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	96			
		消火栓系统拆除					
133	030901002001	消火栓钢管DN100拆除 安装方式:明装	m	10.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第25页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理					
134	031002001002	管道支架拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	kg	4.36			
		防排烟系统拆除					
135	030703011001	单层百叶风口拆除周长3300以内 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	1			
		通风空调系统拆除					
136	030702007001	复合型风管矩形、圆形风管拆除 周长2000mm以下 含支吊架拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m²	100.00			
137	030702007002	复合型风管矩形风管拆除 周长4000mm以下 含支吊架拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m²	33.67			
138	030703001001	多叶调节阀拆除周长800以内 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	19			
139	030703001002	多叶调节阀拆除周长1600以内 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第26页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		放整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点 的运距综合考虑 包含扬尘控制清理					
140	030703001003	方形散流器拆除周长1280以内 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	5			
141	030703011002	条形铝合金双层百叶送风口拆除 周长 3300以内 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	5			
142	030703011003	方形散流器拆除周长2500以内 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	4			
143	030404033001	吊顶式换气扇V30、V15拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	台	6			
144	030108001001	离心式通风机拆除 PF-G-06 含设备支架拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	台	1			
145	030701004001	风机盘管FP-102、136、34、68拆除 含设备支吊架拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至 被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放 整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的 运距综合考虑 包含扬尘控制清理	台	14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第27页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
146	030703007001	条形风口拆除长度15000mm以内 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	2			
147	030703007002	条形风口拆除长度4000mm以内 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	5			
148	030703007003	方形散流器出风口拆除周长(mm以内)1280 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	7			
149	031001001001	镀锌钢管拆除DN20 含管道橡塑绝热层拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	34.67			
150	031001001002	镀锌钢管拆除DN25 含管道橡塑绝热层拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	0.77			
151	031001001003	镀锌钢管拆除DN32 含管道橡塑绝热层拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放整齐,拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	3.28			
152	031001004001	铜管拆除DN20	m	69.34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程第28页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管道橡塑绝热层拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理					
153	031001004002	铜管拆除DN25 含管道橡塑绝热层拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	m	0.77			
154	031002001003	管道支架拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	kg	40.13			
155	031003001001	电动二通阀拆除 DN20 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	14			
156	031003001002	闸阀拆除 DN20 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	28			
157	031003010001	可曲挠橡胶接头拆除 DN20 渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物指定地点, 清理归堆、码放整齐, 拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 包含扬尘控制清理	个	14			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第29页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中山大学附属第一医院广西医院一期项目 放射科核磁共振机房改造工程-安装工程							
		分部分项工程					
		负二层照明系统拆除恢复					
158	030412005003	双管荧光灯具2*28W 安装方式:吸顶安装 利旧, 仅计安装费	套	9			
159	030412005004	单管荧光灯具1*28W 安装方式:吸顶安装 利旧, 仅计安装费	套	2			
160	030412001003	集中电源集中控制型消防应急灯(顶嵌)3W 安装方式:吸顶安装 利旧, 仅计安装费	套	4			
161	030412001004	LED灯盘1*24W 安装方式:吸顶安装 利旧, 仅计安装费	套	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第30页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
162	030404034002	单联单控开关 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒 品牌:不低于或相当于“西门子远景系列、罗格朗逸景系列、施耐德皓呈E系列”	套	3			
163	030404034003	双联单控开关 安装方式:底边距地1.3m暗装 含接线盒 品牌:不低于或相当于“西门子远景系列、罗格朗逸景系列、施耐德皓呈E系列”	套	4			
164	030411001003	吊顶内敷设 JDG20 利旧, 仅计安装费	m	63.00			
165	030411004003	管内穿铜芯线2.5mm² 利旧, 仅计安装费	m	241.10			
166	030411001004	砖、混凝土结构暗配 JDG20*1.0mm 品牌:不低于或相当于“日丰、雄塑、伟星”	m	22.40			
167	030413002001	凿槽及所凿沟槽恢复 砖结构(公称管径20mm以内)	m	22.40			
		负二层火灾报警系统拆除恢复					
168	030904001002	编码型光电感烟探测器 安装方式:吸顶安装 利旧, 仅计安装费	个	9			
169	030904007002	火灾广播扬声器 安装方式:吸顶安装 利旧, 仅计安装费	个	3			
170	030411001005	吊顶内敷设钢管SC20 利旧, 仅计安装费	m	68.67			
171	030411004004	管内穿线 多芯软导线WDZN-RVS-2*1.5mm² 利旧, 仅计安装费	m	68.67			
		负二层自动喷淋系统拆除恢复					
172	030901001008	水喷淋钢管DN25 连接方式:丝扣连接	m	68.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第31页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗 通水 利旧, 只计安装费					
173	030901001009	水喷淋钢管DN32 连接方式: 丝扣连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗 通水 利旧, 只计安装费	m	26.11			
174	030901001010	水喷淋钢管DN40 连接方式: 丝扣连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗 通水 利旧, 只计安装费	m	9.90			
175	031002001004	管道支架拆除 利旧, 只计安装费	kg	24.60			
176	030901003002	玻璃酒水喷头(吊顶型) ZSTZ15/68, K=80, DN25 连接方式: 丝扣连接 品牌: 不低于或相当于“广安、天广、金 盾”	个	37			
		通风空调系统拆除恢复					
177	030702007003	一体化双面彩钢复合风管周长800mm以下 连接方式: 法兰连接 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈漆二 遍, 调和漆二遍 双面彩钢复合风管板材总厚度 $\geq 20\text{mm}$, 内 外层彩钢板厚度 $\geq 0.2\text{mm}$, 芯材采用酚醛, 密度 $\geq 65\text{kg/m}^3$ 弯曲强度 $\geq 1.05\text{MPa}$, 压缩强度 $\geq 250\text{KPa}$, 导热系数 $\leq 0.025\text{w}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 甲醛释放量 $\leq$ 0.6mg/L , 可承受1500Pa的风压 利旧, 只计安装费	m ²	1.93			
178	030702007004	一体化双面彩钢复合风管周长2000mm以下 连接方式: 法兰连接 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈漆二 遍, 调和漆二遍	m ²	53.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第32页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		双面彩钢复合风管板材总厚度 $\geq 20\text{mm}$, 内外层彩钢板厚度 $\geq 0.2\text{mm}$, 芯材采用酚醛, 密度 $\geq 65\text{kg/m}^3$ 弯曲强度 $\geq 1.05\text{MPa}$, 压缩强度 $\geq 250\text{KPa}$, 导热系数 $\leq 0.025\text{w}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 甲醛释放量 $\leq 0.6\text{mg/L}$, 可承受 1500Pa 的风压 利旧, 只计安装费					
179	030703019001	帆布软接头 品牌: 不低于或相当于“广西凯尔、浩风、雄吉”	m^2	2.76			
180	030702008001	铝制波纹软管 $\Phi 100$ 利旧, 只计安装费	m	4.50			
181	030702008002	铝制波纹软管 $\Phi 150$ 利旧, 只计安装费	m	0.90			
182	030703001004	多叶调节阀 120×120 材质: 镀锌钢板 利旧, 只计安装费	个	5			
183	030703001005	多叶调节阀 320×200 材质: 镀锌钢板 利旧, 只计安装费	个	1			
184	030703001006	多叶调节阀 500×250 材质: 镀锌钢板 利旧, 只计安装费	个	1			
185	030703011004	条形铝合金双层百叶送风口 1200×300 材质: 铝合金 利旧, 只计安装费	个	5			
186	030703001007	方形散流器出风口 120×120 材质: 铝合金 利旧, 只计安装费	个	5			
187	030703011005	方形散流器出风口 600×600 材质: 铝合金 利旧, 只计安装费	个	4			
188	030404033002	吊顶式换气扇V30 利旧, 只计安装费	台	1			
189	030404033003	吊顶式换气扇V15	台	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第33页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		利旧, 只计安装费					
190	030108001002	离心式通风机 PF-G-06 含支架制作安装及防锈、减震垫 利旧, 只计安装费	台	1			
191	030701004002	卧式风机盘管暗装FP-68 设备型号: MCW200VC 冷量4.26(kw), 风量680 (m/h) 3, 机外 余压50(Pa), 功率80W 自带回风箱680*300及回风格栅口, 配置排 水泵 含支架制作安装及防锈、减震垫 利旧, 只计安装费	台	3			
192	030701004003	卧式风机盘管暗装FP-51 设备型号: MCW200VC 冷量3.3(kw), 风量510 (m/h) 3, 机外余 压50(Pa), 功率62W 自带回风箱630*300及回风格栅口, 配置排 水泵 含支架制作安装及防锈、减震垫 利旧, 只计安装费	台	3			
193	030701004004	卧式风机盘管暗装FP-34 设备型号: MCW200VC 冷量2.22(kw), 风量340 (m/h) 3, 机外 余压50(Pa), 功率46W 自带回风箱630*300及回风格栅口, 配置排 水泵 含支架制作安装及防锈、减震垫 利旧, 只计安装费	台	1			
194	031001001004	镀锌钢管DN20 连接方式: 丝扣连接 利旧, 只计安装费	m	16.06			
195	031001001005	镀锌钢管DN25 连接方式: 丝扣连接 利旧, 只计安装费	m	0.77			
196	031001004003	空调冷媒管DN20 材质: 铜管	m	32.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第34页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		利旧, 只计安装费					
197	031001004004	空调冷媒管DN25 材质: 铜管 利旧, 只计安装费	m	1.54			
198	031002001005	管道支架制作、安装 利旧, 只计安装费	kg	18.46			
199	031208002001	难燃B1级铝箔贴面橡塑保温 保温厚度 $\delta=15\text{mm}$ 保温 ($\lambda \leq 0.033\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$) 利旧, 只计安装费	m ³	0.03			
200	031208002002	难燃B1级铝箔贴面橡塑保温 保温厚度 $\delta=18.75\text{mm}$ 保温 ($\lambda \leq 0.033\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$) 利旧, 只计安装费	m ³	0.08			
201	031003001003	闸阀DN20 连接方式: 丝扣连接 利旧, 只计安装费	个	14			
202	031003001004	电动二通阀DN20 连接方式: 丝扣连接 利旧, 只计安装费	个	7			
203	031003010002	可曲挠橡胶接头安装DN20 连接方式: 丝扣连接 利旧, 只计安装费	个	7			
		动力系统					
204	030404017001	核磁共振配电箱HP1~2 安装方式: 底边距地1.5米明装 箱内元器件详见图纸 品牌: 不低于或相当于“施耐德、ABB、西门子”	台	2			
205	030404035001	单相五孔插座(安全型) 安装方式: 底边距地0.3m暗 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“西门子远景系列、罗格朗逸景系列、施耐德皓呈E系列”	套	20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第35页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
206	030404034004	风机盘管控制开关 厂家配套提供, 仅计算安装费 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒	套	8			
207	030411003001	防火电缆桥架250*200*1.2mm 含三通、弯头等配件 梁底0.2米安装 品牌: 不低于或相当于“乔顿、美凯、北乔”	m	42.45			
208	030411001006	吊顶内敷设 JDG20*1.0mm 含支架制作、安装 品牌: 不低于或相当于“日丰、雄塑、伟星”	m	59.81			
209	030411001007	砖、混凝土结构暗配 JDG20*1.0mm 品牌: 不低于或相当于“日丰、雄塑、伟星”	m	68.50			
210	030413002002	凿槽及所凿沟槽恢复 砖结构(公称管径20mm以内)	m	68.50			
211	030408001001	电力电缆WDZ-YJE-4*185+1*95mm ² 品牌: 不低于或相当于“阳工、网联、宝胜”	m	250.00			
212	030411004005	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm ² 品牌: 不低于或相当于“阳工、网联、宝胜”	m	197.90			
213	030411004006	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5mm ² 品牌: 不低于或相当于“阳工、网联、宝胜”	m	193.63			
		照明系统					
214	030412004001	LED嵌入式可调下照筒灯5W 安装方式: 嵌入式安装 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“雷士照明、欧普照明、三极雄光”	套	2			
215	030412004002	LED下照面板灯600*1200 50W 安装方式: 嵌入式安装 含接线盒	套	18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第36页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 不低于或相当于 “雷士照明、欧普照明、三极雄光”					
216	030412004003	LED下照面板灯600*600 12W 安装方式: 嵌入式安装 含接线盒 品牌: 不低于或相当于 “雷士照明、欧普照明、三极雄光”	套	6			
217	030412004004	LED线型灯 8W/m 宽度: 50mm 品牌: 不低于或相当于 “雷士照明、欧普照明、三极雄光”	m	33.60			
218	030412004005	双管荧光灯 2*24W T5 安装方式: 吸顶安装 含接线盒 品牌: 不低于或相当于 “雷士照明、欧普照明、三极雄光”	套	3			
219	030404034005	单联单控开关 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒 品牌: 不低于或相当于 “西门子远景系列、罗格朗逸景系列、施耐德皓呈E系列”	套	2			
220	030404034006	双联单控开关 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒 品牌: 不低于或相当于 “西门子远景系列、罗格朗逸景系列、施耐德皓呈E系列”	套	2			
221	030404034007	三联单控开关 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线盒 品牌: 不低于或相当于 “西门子远景系列、罗格朗逸景系列、施耐德皓呈E系列”	套	3			
222	030411001008	吊顶内敷设 JDG20*1.0mm 含支架制作、安装 品牌: 不低于或相当于 “日丰、雄塑、伟星”	m	92.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第37页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
223	030411001009	砖、混凝土结构暗配 JDG20*1.0mm 品牌: 不低于或相当于“日丰、雄塑、伟星”	m	11.20			
224	030413002003	凿槽及所凿沟槽恢复 砖结构(公称管径20mm以内)	m	11.20			
225	030411004007	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm² 品牌: 不低于或相当于“阳工、网联、宝胜”	m	364.58			
226	030411004008	线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm² 品牌: 不低于或相当于“阳工、网联、宝胜”	m	167.82			
		应急系统					
227	030412004006	集中电源集中控制型消防应急照明灯 5W 安装方式: 嵌入式安装 A型灯具, 巡检、强迫点灯、关灯功能, 色温≥2700K 产品符合当地消防部门验收标准 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“雷士照明、欧普照明、三极雄光”	套	4			
228	030412004007	集中电源集中控制型单向疏散指示灯 1W 安装方式: 距地0.6m明装 A型灯具, 选用中型标志灯, 色温≥2700K, 带巡检、灭灯、常亮功能 产品符合当地消防部门验收标准 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“雷士照明、欧普照明、三极雄光”	套	4			
229	030412004008	集中电源集中控制型多信息复合标志灯带 楼层显示和方向指示 1W 安装方式: 距地2.5m明装 A型灯具, 选用中型标志灯, 色温≥2700K, 带巡检、灭灯、常亮功能 产品符合当地消防部门验收标准 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“雷士照明、欧普照明、三极雄光”	套	1			
230	030412004009	集中电源集中控制型疏散出口标志灯 1W	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第38页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式: 门框上0.1m处安装 A型灯具, 选用中型标志灯, 色温≥ 2700K, 带巡检、灭灯、常亮功能 产品符合当地消防部门验收标准 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“雷士照明、欧普 照明、三极雄光”					
231	030411001010	吊顶内敷设SC20*2.8mm 含支架制作、安装 品牌: 不低于或相当于“日丰、雄塑、伟 星”	m	40.02			
232	030411001011	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗 SC20*2.8mm 品牌: 不低于或相当于“日丰、雄塑、伟 星”	m	14.00			
233	030413002004	凿槽及所凿沟槽恢复 砖结构(公称管径 20mm以内)	m	14.00			
234	030411004009	管内布线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5mm² 品牌: 不低于或相当于“阳工、网联、宝 胜”	m	119.54			
		火灾自动报警系统					
235	030904001003	点型光电感烟火灾探测器 安装方式: 吊顶安装 品牌: 不低于或相当于“利达、海湾、北 大青岛”	个	9			
236	030904006001	手动火灾报警按钮(带电话插孔) 安装方式: 距地 1.4m壁明 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“利达、海湾、北 大青岛”	个	2			
237	030904005001	火灾声光报警器 安装方式: 距地 2.3m壁明 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“利达、海湾、北 大青岛”	个	2			
238	030904007003	音箱3W 安装方式: 吊顶安装 含接线盒	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第39页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 不低于或相当于“利达、海湾、北大青岛”					
239	030904008001	输入/输出模块 安装方式: 吊顶安装 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“利达、海湾、北大青岛”	个	2			
240	030904006002	消火栓报警按钮 安装方式: 消火栓箱内 含接线盒 仅计安装费 品牌: 不低于或相当于“利达、海湾、北大青岛”	个	3			
241	030411001012	吊顶内敷设 SC15*2.8mm 含支架制作、安装 品牌: 不低于或相当于“日丰、雄塑、伟星”	m	107.20			
242	030411001013	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15*2.8mm 品牌: 不低于或相当于“日丰、雄塑、伟星”	m	98.28			
243	030413002005	凿槽及所凿沟槽恢复 砖结构(公称管径20mm以内)	m	34.50			
244	030411004010	管内穿线 NH-RVS-2*1.5mm ² 品牌: 不低于或相当于“阳工、网联、宝胜”	m	103.18			
245	030411004011	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm ² 品牌: 不低于或相当于“阳工、网联、宝胜”	m	66.05			
246	030411004012	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5mm ² 品牌: 不低于或相当于“阳工、网联、宝胜”	m	120.50			
		智能化系统					
247	030502012001	双孔网络插座 安装方式: 距地0.3m暗 品牌: 不低于或相当于“西门子、罗格朗、施耐德”	个	4			
248	030502004001	电话插座	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第40页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:距地0.3m暗 品牌:不低于或相当于“西门子、罗格朗、施耐德”					
249	030411001014	吊棚内敷设 刚性阻燃管PC20*1.5mm 含支架制作、安装 品牌:不低于或相当于“宏发、文兴、广东一通”	m	21.05			
250	030411001015	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 品牌:不低于或相当于“宏发、文兴、广东一通”	m	11.50			
251	030413002006	凿槽及所凿沟槽恢复 砖结构(公称管径20mm以内)	m	11.50			
252	030502005001	管内穿放 六类非屏蔽双绞线 UTP-6e-8 品牌:不低于或相当于“烽火、浙江一舟、罗格朗”	m	29.99			
253	030502006001	管内穿放 电话线HYA-2x0.5 品牌:不低于或相当于“烽火、浙江一舟、罗格朗”	m	6.76			
254	030502005002	桥架内布放 六类非屏蔽双绞线 UTP-6e-8 品牌:不低于或相当于“烽火、浙江一舟、罗格朗”	m	49.35			
255	030502006002	桥架内布 放电话线HYA-2x0.5 品牌:不低于或相当于“烽火、浙江一舟、罗格朗”	m	44.85			
		给排水工程					
256	031001006001	PP-R给水管 S5系列 dn40 连接方式:热熔连接 公称压力:PN=1.0MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 品牌:不低于或相当于“粤华、金管、民乐”	m	0.33			
257	031001006002	PP-R给水管 S5系列 dn32 连接方式:热熔连接 公称压力:PN=1.0MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	3.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第41页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 不低于或相当于“粤华、金管、民乐”					
258	031001006003	PP-R给水管 S5系列 dn20 连接方式: 热熔连接 公称压力: PN=1.0MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 品牌: 不低于或相当于“粤华、金管、民乐”	m	1.64			
259	030413002007	凿槽及所凿沟槽恢复 砖结构(公称管径20mm以内)	m	0.70			
260	030413002008	凿槽及所凿沟槽恢复 砖结构(公称管径32mm以内)	m	0.55			
261	031001006004	PVC-U塑料排水管 dn50 连接方式: 粘接连接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 品牌: 不低于或相当于“联塑、雄塑、五一”	m	10.27			
262	031001006005	PVC-U塑料排水管 dn75 连接方式: 粘接连接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 品牌: 不低于或相当于“联塑、雄塑、五一”	m	3.40			
263	031001006006	PVC-U塑料排水管 dn110 连接方式: 粘接连接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 品牌: 不低于或相当于“联塑、雄塑、五一”	m	0.84			
264	031004003001	洗脸盆 陶瓷, 含电磁感应龙头、铜底铬上下水配件 利旧, 仅计安装费	套	2			
265	031004006001	蹲式大便器 含电磁感应冲洗阀 品牌: 不低于或相当于“东陶TOTO、箭牌、九牧”	套	1			
		自动喷淋系统					
266	030901001011	水喷淋热浸镀锌无缝钢管DN25(超高)	m	58.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第42页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式: 丝扣连接 公称压力: PN=1.60MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗 通水 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、 鞍钢”					
267	030901001012	水喷淋热浸镀锌无缝钢管DN32(超高) 连接方式: 丝扣连接 公称压力: PN=1.60MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗 通水 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、 鞍钢”	m	18.85			
268	030901001013	水喷淋热浸镀锌无缝钢管DN50(超高) 连接方式: 丝扣连接 公称压力: PN=1.60MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗 通水 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、 鞍钢”	m	4.92			
269	030901001014	水喷淋热浸镀锌无缝钢管DN65(超高) 连接方式: 沟槽连接 公称压力: PN=1.60MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗 通水 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、 鞍钢”	m	0.69			
270	030901001015	水喷淋热浸镀锌无缝钢管DN150(超高) 连接方式: 沟槽连接 公称压力: PN=1.60MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗 通水 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、 鞍钢”	m	46.57			
271	030901003003	玻璃洒水喷头(吊顶型) ZSTZ15/68, K=80, DN25 连接方式: 丝扣连接	个	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第43页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 不低于或相当于“广安、天广、金盾”					
272	031002001006	管道支架制作安装(超高) 材质: ∠30*3、∠40*4等边角钢	kg	108.01			
		消防栓系统					
273	030901001016	消防栓热浸镀锌无缝钢管DN100(超高) 连接方式: 沟槽连接 公称压力: PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗通水 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、鞍钢”	m	16.82			
274	030901001017	消防栓热浸镀锌无缝钢管DN100 连接方式: 沟槽连接 公称压力: PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗通水 品牌: 不低于或相当于“桂万钢、柳钢、鞍钢”	m	6.40			
275	031002001007	管道支架制作安装(超高) 材质: ∠40*4等边角钢	kg	19.09			
		防排烟系统					
276	030702007005	挡烟垂壁 耐火玻璃制作 含安装、边框、支架等 符合消防部门要求的合格产品	m²	0.34			
277	030703011006	单层百叶风口1000*600 利旧, 只计安装费	个	1			
		通风空调系统					
278	030701004005	卧式风机盘管暗装FP-85 设备型号: MCW500VC 冷量5.05(kw), 风量850(m/h) 3, 机外余压50(Pa), 功率95W 自带回风箱760*300, 配置排水泵 含支架制作安装及防锈、减震垫	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第44页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 不低于或相当于“格力、美的、海尔”					
279	030406005001	一般小型电器及风机盘管检查接线 风机盘管检查接线	台	7			
280	030702007006	一体化双面彩钢复合风管周长800mm以下 连接方式: 法兰连接 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈漆二遍, 调和漆二遍 双面彩钢复合风管板材总厚度 $\geq 20\text{mm}$, 内外层彩钢板厚度 $\geq 0.2\text{mm}$, 芯材采用酚醛, 密度 $\geq 65\text{kg/m}^3$ 弯曲强度 $\geq 1.05\text{MPa}$, 压缩强度 $\geq 250\text{KPa}$, 导热系数 $\leq 0.025\text{w}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 甲醛释放量 $\leq 0.6\text{mg/L}$, 可承受 1500Pa 的风压 品牌: 不低于或相当于“广西凯尔、浩风、雄吉”	m^2	17.17			
281	030702007007	一体化双面彩钢复合风管周长2000mm以下 连接方式: 法兰连接 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈漆二遍, 调和漆二遍 双面彩钢复合风管板材总厚度 $\geq 20\text{mm}$, 内外层彩钢板厚度 $\geq 0.2\text{mm}$, 芯材采用酚醛, 密度 $\geq 65\text{kg/m}^3$ 弯曲强度 $\geq 1.05\text{MPa}$, 压缩强度 $\geq 250\text{KPa}$, 导热系数 $\leq 0.025\text{w}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 甲醛释放量 $\leq 0.6\text{mg/L}$, 可承受 1500Pa 的风压 品牌: 不低于或相当于“广西凯尔、浩风、雄吉”	m^2	12.47			
282	030702007008	一体化双面彩钢复合风管周长4000mm以下 连接方式: 法兰连接 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈漆二遍, 调和漆二遍 双面彩钢复合风管板材总厚度 $\geq 20\text{mm}$, 内外层彩钢板厚度 $\geq 0.2\text{mm}$, 芯材采用酚醛, 密度 $\geq 65\text{kg/m}^3$ 弯曲强度 $\geq 1.05\text{MPa}$, 压缩强度 $\geq 250\text{KPa}$, 导热系数 $\leq 0.025\text{w}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 甲醛释放量 $\leq 0.6\text{mg/L}$, 可承受 1500Pa 的风压 品牌: 不低于或相当于“广西凯尔、浩风、雄吉”	m^2	29.00			
283	030703019002	帆布软接头	m^2	2.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第45页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 不低于或相当于“广西凯尔、浩风、雄吉”					
284	030703011007	方形散流器出风口300*300 材质: 铝合金 利旧, 只计安装费	个	2			
285	030703007004	条形风口1200*150 材质: 铝合金 利旧, 只计安装费	个	2			
286	030703011008	可开式格栅回风口(带滤网)600*300 材质: 铝合金 品牌: 不低于或相当于“南宁顺风、广西凯尔、百盛”	个	4			
287	030703001008	多叶调节阀160*120 材质: 镀锌钢板 利旧, 只计安装费	个	6			
288	030704001001	通风空调系统调试 空调系统	Kw	35.6			
289	030704002001	通风空调管道漏光、漏风检测 漏风检测	m²	11.41			
290	030704002002	通风空调管道漏光、漏风检测 漏光检测	m²	11.41			
291	031001001006	镀锌钢管DN20 连接方式: 丝扣连接 公称压力: PN=1.00MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗通水 品牌: 不低于或相当于“友发钢管、荣钢、新宏源”	m	27.85			
292	031001004005	空调冷媒管DN20 材质: 铜管 品牌: 不低于或相当于“格力、美的、海尔”	m	55.70			
293	031002001008	管道支架制作、安装 材质: L40*4角钢	kg	83.28			
294	031208002003	难燃B1级铝箔贴面橡塑保温 保温厚度 $\delta=15\text{mm}$ 保温 ($\lambda \leq 0.033\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$) 品牌: 不低于或相当于“HUAMEI、杜肯、金猴”	m³	0.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第46页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
295	031208002004	难燃B1级铝箔贴面橡塑保温 保温厚度 $\delta=18.75\text{mm}$ 保温 ($\lambda \leq 0.033\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) 品牌: 不低于或相当于“HUAMEI、杜肯、金猴”	m^3	0.13			
296	031003001005	电动二通阀DN20 连接方式: 丝扣连接 利旧, 只计安装费	个	7			
297	031003001006	闸阀DN20 连接方式: 丝扣连接 利旧, 只计安装费	个	14			
298	031003010003	可曲挠橡胶接头安装DN20 连接方式: 丝扣连接 利旧, 只计安装费	个	7			
		刷油、防腐蚀、绝热工程-喷淋系统					
299	031201001001	喷淋管道刷油 刷红色调和漆两道	m^2	34.07			
300	桂031211003001	金属结构除轻锈	kg	108.01			
301	031201003001	管道支架刷油、防腐(三油) 采用环氧煤沥青涂料, 普通级(三油), 厚度 不小于0.3mm	kg	108.01			
		刷油、防腐蚀、绝热工程-消防栓系统					
302	031201001002	喷淋管道刷油 刷红色调和漆两道	m^2	8.31			
303	桂031211003002	金属结构除轻锈	kg	8.31			
304	031201003002	管道支架刷油、防腐(三油) 采用环氧煤沥青涂料, 普通级(三油), 厚度 不小于0.3mm	kg	8.31			
		刷油、防腐蚀、绝热工程-空调系统					
305	桂031211003003	金属结构手工除轻锈	kg	83.28			
306	031201003003	金属结构刷油 刷富锌防锈漆二道, 调和漆二道	kg	83.28			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-建筑装饰工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-安装拆除工程						
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架工程费				
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-安装工程						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-拆除工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	59.34	分部分项工程费及措施项目费
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-建筑装饰工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	832.72	分部分项工程费及措施项目费
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-安装拆除工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	19.46	分部分项工程费及措施项目费
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-安装工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	655.16	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-建筑装饰工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
1.3	工程排污费			

规费、增值税计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)	
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）			
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-安装拆除工程					
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	规费	1.1+1.2+1.3			
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）			
1.1.1	养老保险费				
1.1.2	失业保险费				
1.1.3	医疗保险费				
1.1.4	生育保险费				
1.1.5	工伤保险费				
1.2	住房公积金				
1.3	工程排污费				
2	税金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税				
2.2	城市维护建设税				
2.3	教育附加费				
2.4	地方教育附加费				
2.5	水利建设基金				
中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程-安装工程					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	规费	1.1+1.2+1.3			
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）			
1.1.1	养老保险费				
1.1.2	失业保险费				
1.1.3	医疗保险费				
1.1.4	生育保险费				
1.1.5	工伤保险费				
1.2	住房公积金				

规费、增值税计价表

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

第3页 共3页

[illegible]

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:中山大学附属第一医院广西医院一期项目放射科核磁共振机房改造工程

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。